



Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montebelluna Maggiore

ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50



timbri e firme Progettisti

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

Via Melozzo da Forlì 21
40133 Bologna ITALY
www.thema96.it

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

Via Del Porto 1
40122 Bologna ITALY
www.airis.it

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:



Via Carlo Marx 101
41012 Carpi (MO) ITALY
www.cmbcarpi.it

mandanti:



Via Bisceglie 95
20152 Milano ITALY
www.siram.it



Via Fenil Novo 10
37036 San Martino B. A. (VR) ITALY
www.gelminimpianti.it



Via Rochdale 5
42122 Reggio Emilia ITALY
www.coopservice.it

timbri e firme Imprese

disciplina: Elaborati impianti meccanici – Progetto Completamento Altre Aree al Grezzo

nome documento: CALCOLI PRELIMINARI - STIMA FABBISOGNI

revisione: 00

codice documento: PF.MEC.RDG.SP.RE.201

data: 06/07/2018

motivo revisione: -

Per la redazione della *Presente Proposta* progettuale si è utilizzata, in parte, documentazione grafica e di testo del *Progetto di Riferimento* reso disponibile dalla ULSS 8 – Berica che ne ha autorizzato l'uso.

SOMMARIO

I	Premessa	5
II	Parametri tecnici di riferimento e di progetto	5
	<i>II.1 Condizioni climatiche esterne.....</i>	<i>5</i>
	<i>II.2 Fluidi primari e secondari</i>	<i>6</i>
	<i>II.3 Parametri di rinnovo di aria e condizioni di pressione</i>	<i>6</i>
	<i>II.4 Criteri dimensionamento impianti e componenti</i>	<i>10</i>
	II.4.1 Terminali ventilconvettori	10
	<i>II.5 Dimensionamento delle reti di tubazioni</i>	<i>13</i>
	II.5.1 Tubazioni reti idrauliche dei fluidi termovettori.....	13
	II.5.2 Tubazioni reti di adduzione acqua fredda e calda ad uso igienico sanitario, reti di ricircolo e impianto di scarico	13
	<i>II.6 Dimensionamento delle reti gas medicali</i>	<i>14</i>
	<i>II.7 Dimensionamento delle centrali di trattamento aria</i>	<i>16</i>
	<i>II.8 Dimensionamento delle reti di distribuzione dell'aria</i>	<i>16</i>
	<i>II.9 Dimensionamento delle reti antincendio secondo D.M. 18 settembre 2002 e D.M. 20 dicembre 2012</i>	<i>16</i>
	<i>II.10 Calcolo capacità vasi di espansione</i>	<i>17</i>
	<i>II.11 Calcolo prevalenza elettropompe.....</i>	<i>17</i>
	<i>II.12 Calcolo della prevalenza dei ventilatori delle centrali trattamento aria</i>	<i>18</i>
	<i>II.13 Stima dei fabbisogni di portata aria di climatizzazione</i>	<i>19</i>

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management T.H.E.M.A. PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA	con la collaborazione specialistica di: AIRIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
--	---

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA: cmb COOPERATIVA MURATORI E BRACCianti DI CARPI	mandanti: Siram by VEOLIA	GELMINI IMPIANTI TECNOLOGICI	Coopservice
--	--	---	---------------------------

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.MA.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:

Siram
by **VEOLIA**

GELMINI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Coopservice

I PREMESSA

Si riportano di seguito i criteri adottati per i calcoli preliminari del dimensionamento degli impianti dell'edificio e per il calcolo di stima dei fabbisogni termofrigoriferi relativamente al completamento delle aree al grezzo del piano terra della Piastra Centrale realizzata nella Prima Fase Costruttiva quali:

- Laboratori;
- Sala conferenze;
- Cappella;
- Mensa/cucina.

Nel dimensionamento impiantistico si useranno gli usuali criteri tecnici della termotecnica e dell'idraulica integrati dalla applicazione delle vigenti normative in materia.

II PARAMETRI TECNICI DI RIFERIMENTO E DI PROGETTO

Vengono qui di seguito riportati i dati tecnici a base della Presente Proposta degli impianti meccanici previsti in osservanza anche ai dati del Progetto di Riferimento.

II.1 CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE

Le condizioni termoigrometriche assunte a base dei calcoli di stima sono le seguenti:

Località:	Montecchio Maggiore (VI)
Zona climatica:	E
Categoria edificio:	E3
Destinazione	Edificio adibito ad ospedale
Altitudine:	72 m s.l.m.
Latitudine:	45,30° Nord
Gradi giorno	2.356 gg

Condizioni esterne:

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:

Siram
by **VEOLIA**

GELMINI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Coopservice

ESTATE

Temperatura b.s. 35°C

Umidità relativa 40%

INVERNO

Temperatura b.s. -6°C

Umidità relativa 76%

II.2 FLUIDI PRIMARI E SECONDARI

Saranno disponibili i seguenti fluidi prodotti nelle nuove centrali e sottocentrali tecnologiche:

- acqua di riscaldamento CTA: 50/40°C;
- acqua refrigerata CTA: 7/13°C;
- circuito radiatori e scaldabiancheria: 70/60°C;
- circuito pannelli radianti inverno: 40/37°C pannelli a soffitto;
- circuito pannelli radianti estate: 16/19°C pannelli a soffitto;
- circuito ventilconvettori solo freddo: 7°C (sia in estate che in inverno);
- circuito batterie di post riscaldamento: 50/40°C;
- vapore pulito di umidificazione: 1,5 bar;
- Acqua calda ad uso igienico sanitario: distribuzione a 50°C.

II.3 PARAMETRI DI RINNOVO DI ARIA E CONDIZIONI DI PRESSIONE

Nei vari ambienti sarà prevista l'immissione di una quantità d'aria esterna tale da garantire i seguenti tassi minimi di ventilazione (nei servizi igienici il ricambio è di norma inteso con aria di transito dai locali contigui).

Destinazione d'uso	Progetto
Degenze	
Camere di degenza	2 vol./h (secondo CAM – Criteri Ambientali Minimi) e livello di pressione positiva rispetto all'esterno e ai servizi (+)
Camere di degenza pediatriche	3 vol./h (secondo CAM e normativa) e livello di pressione positiva rispetto all'esterno e ai servizi (+)
Servizi igienici (aspirazione)	5 vol./h (secondo CAM), ottenuto mantenendo in depressione il locale tramite aspirazione (---)

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:


AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:



mandanti:



Corridoi	2,0 vol./h, con livello di pressione neutro rispetto ai locali attestati e positivo rispetto all'esterno
Soggiorni	5 vol./h (con un minimo di 40m ³ /h per persona), con livello di pressione positivo rispetto all'esterno (+)

Zona operatoria

Sale operatorie ISO 7 (ch. Generica)	20 vol./h e condizioni di pressione positiva rispetto a tutti i locali adiacenti e all'esterno (+++)
Sale operatorie ISO 5 (ch. Specialistica)	50 vol./h (di cui 20 vol/h aria esterna e 30 vol/h di ricircolo) e condizioni di pressione positiva rispetto a tutti i locali adiacenti e all'esterno (+++)
Preparazione chirurghi e pazienti	8 vol./h e condizione di pressione negativa rispetto alle sale operatorie e neutra rispetto agli altri locali adiacenti
Spogliatoi, vestizione, cambio letto	6 vol./h e condizione neutra di pressione
Depositi sterili, lavaggio strumentazione	15 vol./h e condizione di pressione negativa verso sale operatorie (-)

Zona parto

Sala operatoria parto	20 vol./h e condizioni di pressione positiva rispetto a tutti i locali adiacenti e all'esterno (+++)
Sale parto/travaglio	10 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai corridoi adiacenti (+)
Altri locali (ambulatori, medicazioni)	8 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai corridoi adiacenti(+)

Diagnostiche

Risonanza magnetica,	10 vol./h e livello di pressione positiva rispetto
----------------------	--

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management T.H.E.M.A. PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA	con la collaborazione specialistica di:  AIRIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
---	---

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:  cmb COOPERATIVA MURATORI E BRACCianti DI CARPI	mandanti:  Siram by 	 GELMINI IMPIANTI TECNOLOGICI	 Coopservice
--	---	--	---

TAC	all'esterno (+); 20 vol/h in emergenza per risonanza magnetica
Radiologie	6 vol./h e livello di pressione positiva rispetto all'esterno (+)
Ecografie	6 vol./h, e livello di pressione positiva rispetto ai corridoi (+)
Altri locali (ambulatori, medicazioni)	3 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai corridoi adiacenti(+)
Servizio Mortuario	
Mortuario e salma	15 vol./h e pressione negativa (--)
Spogliatoi personale	4 vol./h circa, secondo i locali
Pronto Soccorso (compreso OBI)	6 vol./h circa, secondo i locali e pressione positiva rispetto ai locali adiacenti (+)
Attese P. Soccorso	12 vol./h e condizione di pressione negativa (-) rispetto a tutti gli altri locali
Dialisi	6 vol./h e pressione positiva rispetto ai locali adiacenti (+)
Laboratori	6 vol./h e livello di pressione negativo rispetto ai locali circostanti e positivo rispetto all'esterno (esclusa eventuale compensazione aria per cappe di espulsione). Da definire caso per caso in funzione della tipologia di laboratorio.
Altri locali	
Ambulatori visita	3 vol./h (secondo CAM) e condizione di pressione positiva rispetto ai corridoi adiacenti (+)
Sterilizzazione	15 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai corridoi adiacenti per deposito sterile (++)

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:



mandanti:



Terapie intensive	10 vol./h e condizioni di pressione positiva rispetto a tutti i locali adiacenti e all'esterno (+++)
Locali di supporto alle Terapie Intensive (cambio letto, controllo/lavoro)	6 vol./h e condizione di pressione negativa (-) rispetto alla T.I. e pressione neutra (0) rispetto agli altri locali
Infettivi	15 vol./h e condizione di pressione negativa rispetto agli altri locali (----)
Depositi sporchi	10 vol./h e condizione di pressione negativa (-)
Depositi puliti	4 vol./h e condizione di pressione positiva (+)
Area fumatori (psichiatria)	30 l/s e condizione di pressione negativa rispetto agli altri locali (-)
Anatomia patologica	10 vol./h e condizioni di pressione negativa (---)
Palestre e riabilitazioni	6 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai corridoi adiacenti (+)
Uffici, studi medici	3 vol./h (secondo CAM) con minimo di 40 m ³ /h per persona
Sale riunioni	2 vol./h (secondo CAM) con minimo 36 m ³ /h per persona (10 l/s)
Mensa	3 vol./h (con un minimo di 40m ³ /h per persona),
Servizi igienici (aspirazione)	5 vol./h (secondo CAM) ottenuto mantenendo in depressione il locale tramite aspirazione (---)
Sala conferenze	2 vol./h con minimo di 25,2 m ³ /h per persona
Hall	0,5 vol./h di aria esterna
Chiesa	3 vol./h con minimo di 25,2 m ³ /h per persona

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management T.H.E.M.A. PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA	con la collaborazione specialistica di:  AIRIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
---	---

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:  cmb COOPERATIVA MURATORI E BRACCianti DI CARPI	mandanti:  Siram by VEOLIA	 GELMINI IMPIANTI TECNOLOGICI	 Coopservice
---	--	--	---

II.4 CRITERI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI E COMPONENTI

II.4.1 Terminali ventilconvettori

Si riportano nel seguito le tabelle che saranno utilizzate per la selezione della taglia di ventilconvettore adatta alla climatizzazione del locale di installazione.

VENTILCONVETTORI CASSETTA A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 18°C (SALA SALMA)**RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA**

TAGLIA	PORTATA ARIA	RESA TOTALE DA NORMA	RESA SENSIBILE DA NORMA	PORTATA ACQUA	PORTATA D'ARIA DI PROGETTO	RESA TOTALE DI PROGETTO	RESA SENSIBILE DI PROGETTO	PORTATA ACQUA DI PROGETTO
[-]	[m ³ /h]	[W]	[W]	[l/h]	[m ³ /h]	[W]	[W]	[l/h]
VCC 2	600	1900	1520	320	420	1064	580	100
VCC 4	600	3000	2400	510	420	1680	910	130
VCC 6	700	3950	3150	680	490	2212	1200	170
VCC 8	880	4950	3800	850	616	1040	1440	210
ta = 18°C								
tH2O = 7,5 °C								

VENTILCONVETTORI CASSETTA A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 22°C-26°C (CORPO COLLEGAMENTO)**RESE IN FUNZIONAMENTO A VEL. MEDIA - ALIMENTAZIONE DA CIRCUITO PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO**

TAGLIA	PORTATA ARIA	RESA TOTALE DA NORMA	RESA SENSIBILE DA NORMA	RESA TERMICA DA NORMA	PORTATA ACQUA	PORTATA D'ARIA DI PROGETTO	RESA TOTALE DI PROGETTO	RESA SENSIBILE DI PROGETTO	RESA TERMICA DI PROGETTO	PORTATA ACQUA DI PROGETTO
[-]	[m ³ /h]	[W]	[W]	[W]	[l/h]	[m ³ /h]	[W]	[W]	[W]	[l/h]
VCC 2	600	1900	1520	2350	320	420	323	510	1070	100
VCC 4	600	3000	2400	3750	510	420	510	810	1710	100

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:

Siram
by VEOLIA**GELMINI**
IMPIANTI TECNOLOGICI**Coopservice**

CALCOLI PRELIMINARI – STIMA FABBISOGNI
COMPLETAMENTO AREE AL GREZZO

PF.MEC.RDG.SP.RE.201

VCC 6	700	3950	3150	4950	680	490	672	1060	2260	120
VCC 8	880	4950	3800	6250	850	616	842	1280	2850	140
ta = 22°C-26°C										
tH2O = 16°C - 38°C										

MOBILETTI VENTILCONVETTORI A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 20°C (LABORATORI)

RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA

TAGLIA	PORTATA ARIA	RESA TOTALE DA NORMA	RESA SENSIBILE DA NORMA	PORTATA ACQUA (Dt=5°C)	PORTATA D'ARIA DI PROGETTO	PORTATA TOTALE DI PROGETTO	RESA SENSIBILE DI PROGETTO	PORTATA ACQUA DI PROGETTO
[-]	[m3/h]	[W]	[W]	[l/h]	[m3/h]	[W]	[W]	[l/h]
MVC 2	200	1000	830	170	150	320	290	100
MVC 4	290	1500	1240	260	218	490	440	100
MVC 6	450	2200	1750	380	338	710	620	120
MVC 8	600	3400	2760	580	450	1100	970	190
MVC 10	720	4190	3000	720	540	1360	1060	230
MVC 12	920	4850	3980	835	690	1570	1400	270
MVC 14	1140	7400	5680	1270	855	2400	2000	400
MVC 16	1300	7600	5980	1300	975	2460	2100	410
ta = 20°C								
tb,u. = 14°C								
tH2O = 7,5 °C								

MOBILETTI VENTILCONVETTORI A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 18°C (MORGUE)

RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA

TAGLIA	PORTATA ARIA	RESA TOTALE DA NORMA	RESA SENSIBILE DA NORMA	PORTATA ACQUA	PORTATA D'ARIA DI PROGETTO	RESA SENSIBILE DI PROGETTO	PORTATA ACQUA DI PROGETTO
[-]	[m3/h]	[W]	[W]	[l/h]	[m3/h]	[W]	[l/h]
MVC 2	200	1000	830	170	150	190	100
MVC 4	290	1500	1240	260	218	290	100
MVC 6	450	2200	1750	380	338	410	100
MVC 8	600	3400	2760	580	450	640	140

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:

Siram
by VEOLIAGELMINI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Coopservice

CALCOLI PRELIMINARI – STIMA FABBISOGNI
COMPLETAMENTO AREE AL GREZZO

PF.MEC.RDG.SP.RE.201

MVC 10	720	4190	3000	720	540	700	180
MVC 12	920	4850	3980	835	690	920	200
MVC 14	1140	7400	5680	1270	855	1320	310
MVC 16	1300	7600	5980	1300	975	1390	310
$t_a = 18^\circ\text{C}$							
$t_{H_2O} = 7,5^\circ\text{C}$							

MOBILETTI VENTILCONVETTORI A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 22°C (DIAGNOSTICA)**RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA**

TAGLIA	PORTATA ARIA	RESA TOTALE DA NORMA	RESA SENSIBILE DA NORMA	PORTATA ACQUA	PORTATA D'ARIA DI PROGETTO	RESA SENSIBILE DI PROGETTO	PORTATA ACQUA DI PROGETTO
[-]	[m3/h]	[W]	[W]	[l/h]	[m3/h]	[W]	[l/h]
MVC 2	200	1000	830	170	150	420	180
MVC 4	290	1500	1240	260	218	620	280
MVC 6	450	2200	1750	380	338	880	410
MVC 8	600	3400	2760	580	450	1380	620
MVC 10	720	4190	3000	720	540	1500	770
MVC 12	920	4850	3980	835	690	1990	890
MVC 14	1140	7400	5680	1270	855	2840	1350
M	1300	7	59	1	97	29	13
VC 16		600	80	300	5	90	80
$t_a = 22^\circ\text{C}$							
$t_{H_2O} = 7,5^\circ\text{C}$							

VENTILCONVETTORI CASSETTA A DUE TUBI - IMPIEGO IN CAMERA CALDA (18°C)**RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO CALDO - VEL. MEDIA**

TAGLIA	PORTATA ARIA	RESA TERMICA DA NORMA	PORTATA ACQUA	PORTATA D'ARIA DI PROGETTO	RESA TERMICA DI PROGETTO	PORTATA ACQUA DI PROGETTO
[-]	[m3/h]	[W]	[l/h]	[m3/h]	[W]	[l/h]
VCC 2	600	2350	320	420	2579	360
VCC 4	600	3750	510	420	4116	560
VCC6	700	4950	680	490	5433	750
VCC8	880	6250	850	616	6860	940

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:



mandanti:



$t_a = 18^\circ\text{C}$						
$t_{H_2O} = 60^\circ\text{C}$						

II.5 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI TUBAZIONI

II.5.1 Tubazioni reti idrauliche dei fluidi termovettori

Le reti di tubazioni, atte al trasporto di liquidi termovettori, sono dimensionate adottando, mediamente, i seguenti parametri:

- tubazioni per acqua calda o refrigerata in circuito chiuso: perdita di carico unitaria compresa tra 100 e 200 Pa/m
- tubazioni per la distribuzione del vapore: velocità compresa tra 15 e 25 m/s.

II.5.2 Tubazioni reti di adduzione acqua fredda e calda ad uso igienico sanitario, reti di ricircolo e impianto di scarico

Il dimensionamento delle reti di adduzione dell'acqua calda e fredda ad uso sanitario, delle reti di ricircolo e di quelle di scarico sarà svolto in accordo con le procedure previste nella normativa vigente.

II.5.2.1 Unità di scarico degli apparecchi sanitari singoli secondo norma UNI EN 12056 – Sistema II

Per il calcolo delle tubazioni di scarico si fa riferimento alla procedura stabilita dalla normativa vigente in materia. Si riporta nel seguito la tabella di norma che stabilisce le unità di scarico da adottare per il singolo apparecchio sanitario.

Prospetto 2

Apparecchio sanitario	Unità di scarico DU l/s
Lavabo, bidet	0,3
Doccia senza tappo	0,4
Lavello da cucina	0,6

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management T.H.E.M.A. PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA	con la collaborazione specialistica di:  INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
---	---

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:  COOPERATIVA MURATORI E BRACCianti DI CARPI	mandanti:  by VEOLIA	 IMPIANTI TECNOLOGICI	
---	---	--	---

Vaso, capacità cassetta 6 l	2,0
Pozzetto a terra DN 50	0,9
Vuotatoio	2,0

Calcolo delle portate

$$Q_{ww} = K \sqrt{\sum DU}$$

dove:

Q_{ww} portata acque reflue (l/s)

K coefficiente di frequenza (0,7 per edifici uso pubblico sistema II)

$\sum DU$ somma delle unità di scarico

Per il dimensionamento delle colonne di scarico e ventilazione viene usato il prospetto 12 della norma sopraccitata.

Per i collettori di scarico viene usato il prospetto B2 e B3 (collettori di scarico con grado di riempimento del 70% e pendenza 1%).

II.5.2.2 Dimensionamento tubazioni idrico sanitarie secondo la norma UNI 9182

Il dimensionamento delle reti di adduzione di acqua calda e fredda ad uso igienico sanitario al nuovo edificio ed agli edifici esistenti sarà svolto secondo il metodo delle unità di carico (UC) esposto nelle sopraccitata norma.

I dati a base di calcolo sono i seguenti:

- Temperatura di alimentazione da acquedotto: 10°C
- Perdita di carico unitaria massima: 60-65 mm.c.a./m

II.6 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI GAS MEDICALI

Il dimensionamento della rete gas medicali sarà è stato svolto tenendo conto delle contemporaneità indicate nel seguito:

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:

Siram
by VEOLIA

GELMINI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Coopservice

CALCOLI PRELIMINARI – STIMA FABBISOGNI
COMPLETAMENTO AREE AL GREZZO

PF.MEC.RDG.SP.RE.201

Reparti	Ossigeno		Vuoto		Aria medicinale		Aria compres. strumentale		Protossido di azoto		Aria per evacuazione		Anidride carbonica	
	OSS 4 bar		VU (depres.)		A.C. 4 bar		A.C.S. 8 bar		Pa. AZ. 4 bar		A.C.E. 5,5 bar		CO ₂ 4 bar	
	P=l/m in	Con t.	P=l/m in	Con t.	P=l/m in	Con t.	P=l/m in	Con t.	P=l/m in	Con t.	P=l/m in	Con t.	P=l/m in	Con t.
Degenze	5	20%	10	30%	10	20%								
Day Hospital	5	20%	10	30%	10	20%								
Pediatria	5	20%	10	30%	10	60%								
Sale operatorie	20	100 %	120	75%	15	50%	350	20%	10	100 %	25	100 %	10	30%
Sale travaglio	15	50%	10	30%	10	20%	350	20%	10	20%	25	100 %		
Sale parto, cesareo	15	50%	10	30%	10	20%	350	20%	10	20%	25	100 %		
Sale anestesia, preparazione	40	70%	30	60%	30	100 %			10	100 %	25	100 %		
Sale risveglio	40	70%	40	60%	30	75%					25	100 %		
Urgenze, P.Soc, SOAP, OBI	40	50%	20	50%	10	20%								
Rianimazione, UTIC	20	100 %	60	50%	40	100 %								
Sale visita, ambul.	5	20%	10	30%	5	20%								
Sale di osservazione	10	70%	20	70%	30	20%								
Sale gessi	5	20%	10	30%	10	20%	350	20%	5	20%	25	100 %		
Radiologia, RNM, endoscopia, eco.	10	20%	20	30%	30	20%			10	20%	25	100 %		
Bagno assistito	5	20%												
Deg. gin., ostetrica	5	50%	10	40%	10	20%								

P = portata in l/min

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:


AIRIS
 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:


cmb
 COOPERATIVA MURATORI
 E BRACCianti DI CARPI

mandanti:


Siram
 by VEOLIA


GELMINI
 IMPIANTI TECNOLOGICI


Coopservice

Cont. = contemporaneità di utilizzo

Il diametro delle tubazioni sarà scelto in modo da avere velocità del fluido comprese da 10 e 15 m/s.

II.7 DIMENSIONAMENTO DELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA

Per il dimensionamento delle Centrali di trattamento dell'aria si fa riferimento ai seguenti parametri:

- velocità frontale dell'aria sulle batterie di scambio termico secondo norma EU 1253 (2014) – Non residential ventilation units requirements;
- acqua di riscaldamento: 50°C (50/40);
- acqua raffreddamento: 7°C (7/13);
- vapore di umidificazione: 1,5 bar.

II.8 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

L'impianto di distribuzione dell'aria sarà dimensionato secondo il metodo a perdita di carico costante pari a 0,06÷0,08 mmca/m (6÷8 Pa/m).

- Alle curve, ai raccordi ed ai pezzi speciali sarà attribuita una perdita di carico localizzata in funzione della velocità di passaggio dell'aria di un coefficiente geometrico desunto dall'ASHRAE Guide and Data Book.
- La velocità dell'aria nei canali sarà mediamente compresa tra 2 e 4 m/s nei tratti di canale che attraversano locali di lavoro, tra 5 e 6 m/s nei collettori di distribuzione e nei montanti, tra 6 e 7 m/s nei collettori generali.
- Le griglie di presa aria esterna ed espulsione saranno dimensionate in modo da avere velocità frontali di circa 1,5/2 m/s, considerando l'area lorda ed alettatura con passo 100 mm.

II.9 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI ANTINCENDIO SECONDO D.M. 18 SETTEMBRE 2002 E D.M. 20 DICEMBRE 2012

Per il criterio di dimensionamento delle reti idriche antincendio si è applicata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Si elencano le relative prestazioni:

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management
T.H.E.M.A.
PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:

Siram
by **VEOLIA**

GELMINI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Coopservice

	Portata	Pressione residua	Apparecchi operativi simultaneamente
Idranti UNI 45	120 l/min	2 bar	n.6 idranti
Idranti UNI 70	300 l/min	4 bar	n.6 idranti

Per stabilire le caratteristiche della nuova rete antincendio si procederà alla verifica dei tronchi/montanti più sfavoriti, calcolati con le prescrizioni della norma UNI 10779e la norma UNI EN 12845.

II.10 CALCOLO CAPACITÀ VASI DI ESPANSIONE

I vasi di espansione previsti sono del tipo chiuso con diaframma. La procedura di calcolo, illustrata nella Raccolta R – Edizione 2009, riporta la seguente formula, applicabile per il calcolo del volume del vaso di espansione.

$$\text{Vaso di espansione chiuso con diaframma: } V_n \geq \frac{V_a \times n / 100}{1 - \frac{P_1}{P_2}}$$

In cui :

V_a = volume totale dell'impianto in litri

n = coefficiente di espansione del fluido, calcolato secondo la relazione

$$n = 0,31 + 3,9 \times 10^{-4} \times t_{m2}$$

t_m = temperatura massima ammissibile, in °C, riferita all'intervento dei dispositivi di sicurezza

P_1 = Pressione assoluta di precarica, in bar, del cuscino d'aria di gas.

P_2 = Pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita o aumentata di una quantità corrispondente al dislivello esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, a seconda che quest'ultima sia posta più in basso o più in alto rispetto al vaso stesso.

V_n = volume del vaso, in litri

II.11 CALCOLO PREVALENZA ELETTROPOMPE

Si riporta di seguito il criterio di calcolo delle prevalenze che sarà adottato nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management T.H.E.M.A. PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA	con la collaborazione specialistica di: AIRIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
--	---

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA: cmb COOPERATIVA MURATORI E BRACCianti DI CARPI	mandanti: Siram by VEOLIA	GELMINI IMPIANTI TECNOLOGICI	Coopservice
--	--	---	---------------------------

Elettropompe circuito fan coil solo freddo (esempio)						
?	Lunghezza linee distribuzione		... m x 20 mm			
			(200 Pa)			KPa
	Riepilogo ΔP predite localizzate (curve, tee...)					
						KPa
	Riepilogo ΔP valvolame e componenti di					
	linea					KPa
	ΔP filtro a Y					
						KPa
	ΔP terminale utilizzatore					
						KPa
				To		
				t		KPa

II.12 CALCOLO DELLA PREVALENZA DEI VENTILATORI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA

Si riporta di seguito il criterio di calcolo delle prevalenze che sarà adottato nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

CALCOLO PREVALENZA CTA - SEZIONE DI MANDATA									
MANDATA									
			quantità		perdita di carico				
Lunghezza canali di mandata		m	0,08	mmca/m	=			mmca	
lunghezza canali PAE		m	0,08	mmca/m	=			mmca	
flessibile		m	0,1	mmca/m	=			mmca	
riepilogo DP loc (curve, riduzioni, ecc.)		m	0,55	mmca/cad	=			mmca	
ΔP serrande TF		n	1,5	mmca/cad	=			mmca	
ΔP serrande di taratura		n	2	mmca/cad	=			mmca	
ΔP cassetta regolatrice		n	10	mmca/cad	=			mmca	
ΔP diffusore ad elevata induzione		n	3,5	mmca/cad	=			mmca	
ΔP plenum di mandata		n	3	mmca/cad	=			mmca	
ΔP PAE, griglia, rete		n	6	mmca/cad	=			mmca	
Tot.								mmca	
Tot.								Pa	
Prevalenza ventilatore di progetto (st.utile)								Pa	

Progettisti

Highlevel Team  Engineering and Management
T.H.E.M.A.
 PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:
 **AIRIS**
 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:  **cmb**
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI

mandanti:  **Siram**
by  **VEOLIA**

 **GELMINI**
IMPIANTI TECNOLOGICI

 **Coopservice**

CALCOLO PREVALENZA CTA - SEZIONE DI RIPRESA									
RIPRESA									
	quantità			perdita di carico					
Lunghezza canali di ripresa	∅	m	0,08	mmca/m	=		mmca		
lunghezza canali EXP	Σ	m	0,08	mmca/m	=		mmca		
flessibile		m	0,1	mmca/m	=		mmca		
riepilogo DP loc (curve, riduzioni, ecc.)	Σ	n	0,55	mmca/cad	=		mmca		
ΔP serrande TF	Σ	n	1,5	mmca/cad	=		mmca		
ΔP serrande di taratura	Σ	n	2	mmca/cad	=		mmca		
ΔP cassetta regolatrice	1	n	10	mmca/cad	=		mmca		
ΔP bocchetta di ripresa	1	n	3,5	mmca/cad	=		mmca		
ΔP plenum di ripresa	1	n	3	mmca/cad	=		mmca		
ΔP EXP, griglia, rete	1	n	6	mmca/cad	=		mmca		
Tot.							mmca		
Tot.							Pa		
Prevalenza ventilatore di progetto (st.utile)							Pa		

II.13 STIMA DEI FABBISOGNI DI PORTATA ARIA DI CLIMATIZZAZIONE

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Laboratori e locali annessi | 16.000 m ³ /h di mandata |
| • Sala conferenze e locali annessi | 2.100 m ³ /h di mandata |
| • Cappella ed appartamento | 1.520 m ³ /h di mandata |
| • Mensa e cucine | <u>7.800 m³/h di mandata</u> |
| Tot. | 27.420 m ³ /h di mandata |

Progettisti

Highlevel Team  Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:



AIRIS
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:



mandanti:

Siram
by  **VEOLIA**

